

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1.1	45321000-3	Elewacje			
d.1.	1 KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
1		0.8*0.6*(55.36*2+19.06*2)	m ³	71.44	
				RAZEM	71.44
2	KNR 2-02 d.1. 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja	m ²		
1		4.3*(55.36*2+19.06*2)	m ²	640.01	
				RAZEM	640.01
3	KNR K-04 d.1. 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
1		5.1*(55.36*2+19.06*2)-1.44-5.4-3.24-96.12-3.42-2.73-8.85-12.53	m ²	625.35	
				RAZEM	625.35
4	KNR K-04 d.1. 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na cokołach	m ²		
1		1.0*(55.36*2+19.06*2)	m ²	148.84	
				RAZEM	148.84
5	KNR K-04 d.1. 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach	m ²		
1		4.1*(55.36*2+19.06*2)-1.44-5.4-3.24-96.12-3.42-2.73-8.85-12.53	m ²	476.51	
				RAZEM	476.51
6	KNR K-04 d.1. 0103-01	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m ²) do podłoża z gazobetonu	m ²		
1		poz.5	m ²	476.51	
				RAZEM	476.51
7	KNR K-04 d.1. 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapiając jedną warstwę siatki na ścianach i słupach	m ²		
1		poz.4+poz.5	m ²	625.35	
				RAZEM	625.35
8	KNR K-04 d.1. 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
1		1.8*2+0.8	m	4.40	
		1.8*2+1.5*4	m	9.60	
		2.7*2+0.6*4	m	7.80	
		2.7*17+1.2*34+5.7*5+1.2*10+5.7+1.2*2	m	135.30	
		1.5+2.28*2	m	6.06	
		1.3+2.1*2	m	5.50	
		3.88+2.28*2	m	8.44	
		3.6+3.48*2	m	10.56	
		4.8*4	m	19.20	
				RAZEM	206.86
9	KNR K-04 d.1. 0106-03	Wykonanie tynków akrylowych na gotowym podłożu z zaprawy Akrytynek o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek	m ²		
1		poz.5	m ²	476.51	
				RAZEM	476.51
10	KNR K-04 d.1. 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZA-TYNEK o wielkości kamienia 1,8 mm	m ²		
1		0.4*(55.36*2+19.06*2)	m ²	59.54	
				RAZEM	59.54
11	KNR 4-01 d.1. 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
1		poz.1	m ³	71.44	
				RAZEM	71.44
12	KNR 2-02 d.1. r.16	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:4,5,6,7,8,9)			
1	z.sz.5.15				
13	kalk. własna	Daszek ze szkła przezroczystego na prętach ze stali nierdzewnej	m ²		
1		1.5*0.9	m ²	1.35	
				RAZEM	1.35
1.2		Opaska			

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-31 d.1. 0101-01 2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - opaska 0.5*(53.6*2+19.6*2)	m ² m ²	 73.20	 RAZEM 73.20
15	KNR 2-31 d.1. 0114-03 2	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - opaska poz.14	m ² m ²	 73.20	 RAZEM 73.20
16	KNR 2-31 d.1. 0407-03 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 53.6*2+19.6*2	m m	 146.40	 RAZEM 146.40
17	KNR 2-31 d.1. 0511-02 2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.14	m ² m ²	 73.20	 RAZEM 73.20